

## Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 25 maart 2026

Projectnummer : 24331  
 Projectomschrijving : 47 woningen a/h Veld Noord fase 2, 't Veld  
 Woningtype : Rijwoningen Type G  
 Kavelnummer : 110

Naam :  
 Adres :  
 Postcode en plaats :  
 Telefoon :  
 Emailadres :

## 1 - 1. Ruwbouw

Sluitingsdatum : 03-11-2025

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
102	Heiwerk t.b.v. uitbouw aan de achterzijde van de woning Het aanbrengen van 2st heipalen voor eventueel toekomstige uitbreiding van de begane grond van de woning conform optie 101. Heipalen worden niet gesneld.	1	Opdracht	1.750,00
107b1	Aangepaste erker in zijgevel woning van ±2,2 meter diep Erker met een afmeting van ± 4,2 x 2,2m. Locatie conform de verkoopbrochure. Erker wordt verdiept uitgevoerd, langsegevel van de erker wordt een blinde gevel. Kopse kanten van de erker worden beide met een 2-lids kozijn met borstwering uitgevoerd. Het kozijn in de zijgevel komt hierbij te vervallen. Uitvoering erker met gipsplafond en houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Afwerkingen gelijk aan woning. E.e.a. conform uitwerking architect.	1	Opdracht	29.200,00
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met vaste draaiknop bediening en slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect.	1	Opdracht	650,00
122a	Dubbele tuindeuren in pui met zijlichten Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 2 zijlichten i.p.v. een raamkozijn met aparte loopdeur.	1	Opdracht	2.550,00
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd. Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.	1	Opdracht	200,00
135a1	Dakvenster ±78x98cm met HR++ glas in schuin dakvlak Dakvenster met een afmeting van ±78x98cm. Uitvoering wit afgelakt als tuimelvenster met isolerende beglazing (HR++) en ventilatiestand. Locatie conform optietekening, afhankelijk van pan- en sporenmaat. Een dakvenster op hetzelfde dakvlak als de rioolontluchting dient conform regelgeving op voldoende afstand van elkaar te zitten i.v.m. kans op stankoverlast van riooldampen.	1	Opdracht	1.150,00
135b1	Vergroten dakvenster met HR++ van ±78x98cm naar ±114x118cm Let op: bovenzijde dakvenster kan mogelijk boven de advieshoogte uitkomen.	1	Opdracht	400,00
140f/g1	Zolderindeling F/G1 hoekwoning Indeling op zolder conform optietekening. De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken. In de zijgevel wordt in het kozijn een ventilatierooster op het glas geplaatst. Vloerverwarming blijft standaard, thermostaat op overloop. Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening. De deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De opstelplaats van de warmtepomp wordt gewijzigd conform tekening. Afwerking van de wanden is behangklaar. Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt. De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan de regelgeving voor wat betreft het verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, geluid, vrije hoogte boven de trap, etc. Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 74, 93 en 110	1	Opdracht	6.550,00

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
150	Verzwaren boiler van de combiwarmtepomp Opwaardering boiler naar 300 liter. De warmtepomp met geïntegreerde 200 liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit) wordt vervangen door een warmtepomp met geïntegreerde 300 liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit). Let op: de vergrootte warmtepomp is circa 40cm hoger. Het is mogelijk dat de locatie van de warmtepomp moet worden herzien. Deze optie is verplicht indien u kiest voor een bad in de badkamer.	1	Opdracht	2.400,00

## 2 - 2. Keuken

Sluitingsdatum : 08-12-2025

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
200	Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken Het wijzigen of aanvullen van rioleringspunten omtrent de installaties van de keuken. -Spoelgedeelte verplaatsen -Aansluiting tbv quooker -Vaatwasaansluiting afgedopt	1	Bevestigd	299,50

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : € 44.850,00

Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : € 299,50

Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : € 0,00

Voor akkoord,

d.d.: \_\_\_\_\_